

Zadanie a výkaz výmer v EUR

Stavba :ZŠ Energetikov 2016

Objekt :Výmena okien na budove školy

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo, výmera a merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
<b>MATERIÁL</b>						
1	553465010	Žaluzie M+D	16,000 kus			
2	5534C2512	D+M Parapeta vonkajšia	16,000 kus			
3	6114B3300	Okná plastové 6930x2080	16,000 kus			
4	6119A0201	D+M Parapeta vnútorná	16,000 kus			
MATERIÁL spolu :						
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>						
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>						
5	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	377,600 m			
6	622421131	Omietka vonk. stien vápenná	44,800 m2			
7	622491309	Náter fasády lekutý Fasax	79,360 m2			
8	625000210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC) so sieťkou	65,920 m			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :						
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>						
9	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	49,360 m2			
10	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	49,360 m2			
11	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	49,360 m2			
12	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	160,000 m2			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :						
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :						
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>						
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>						
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>						
13	767631510	Montáž +demontáž okien plastových	377,600 m			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :						
76 - KONŠTRUKCIE spolu :						
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>						
<b>784 - Maľby</b>						
14	784452571	Maľba zo zmesi tekut. JUPOL1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	240,000 m2			
15	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie penetráciou	240,000 m2			
16	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	65,920 m2			
784 - Maľby spolu :						
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :						