

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Výkaz výmer v EUR

Stavba: ZŠ Energetikov 242/39

Objekt: 7-2 - Výmena okien, oprava fasády

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

ZŠ Energetikov Prievidza

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Energetikov 242/39

Objekt: 7-2 - Výmena okien, oprava fasády

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: ZŠ Energetikov Prievidza

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Energetikov 242/39

Objekt: 7-2 - Výmena okien, oprava fasády

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: ZŠ Energetikov Prievidza

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,000
HSV - Práce a dodávky HSV							0,000
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,000
1	K	622422331	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% škrabaných	m2	277,620	0,000	0,000
2	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	25,200	0,000	0,000
3	K	622491401	Fasádny náter BAUMIT NanoporColor	m2	296,520	0,000	0,000
4	K	622901119	Začistenie špaliet vonkajších a vnútorných	m	295,120	0,000	0,000
5	K	625251233	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	25,200	0,000	0,000
6	K	622464225	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, ryhovaná, hr. 3 mm	m2	25,200	0,000	0,000
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,000
7	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	462,000	0,000	0,000
8	K	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	462,000	0,000	0,000
9	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	462,000	0,000	0,000
10	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	264,000	0,000	0,000
11	K	953995184	BAUMIT Okenný a dverový dilatovaný profil (plastový)	m	630,000	0,000	0,000
12	K	968062350	Vybúranie, odvoz a likvidácia okien dvojitých alebo zdvojených, -0,04700t	m2	246,330	0,000	0,000
13	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,914	0,000	0,000
14	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,914	0,000	0,000
15	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	271,194	0,000	0,000
16	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,914	0,000	0,000
17	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	206,624	0,000	0,000
18	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	12,914	0,000	0,000
99 - Presun hmôt HSV							0,000
19	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	30,618	0,000	0,000

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

713 - Izolácie tepelné

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	713000034	Odstránenie tepelnej izolácie stien uchytené pribíťm, kotvením z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,0054t	m2	25,200	0,000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske							0,000
21	K	764410530	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	125,200	0,000	0,000
22	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	125,200	0,000	0,000
23	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,040	0,000	0,000
766 - Konštrukcie stolárske							0,000
24	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	304,300	0,000	0,000
25	K	766644	Zostava plastových okien 6900x2100, 8 x pevné FIX, 2 x sklopné KS, 2 x otváračo sklopné OS, 12 x interierove žalúzie, ozn. "1"	ks	2,000	0,000	0,000
26	K	766655	Zostava plastových okien 6900x2100, 8 x pevné FIX, 2 x sklopné KS, 2 x otváračo sklopné OS, ozn. "2"	ks	13,000	0,000	0,000
27	K	766666	Zostava plastových okien 6900x2100, 6 x pevné FIX, 4 x sklopné KS, 2 x otváračo sklopné OS, ozn. "3"	ks	2,000	0,000	0,000
28	K	766694144	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	m	295,120	0,000	0,000
29	M	6119000980	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	129,200	0,000	0,000
30	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	34,000	0,000	0,000
31	K	766694981	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	m	118,150	0,000	0,000
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							0,000
32	K	767411811	Demontáž opláštenia so skrytým zámkom - 0,0128t	m2	25,200	0,000	0,000
783 - Dokončovacie práce - nátery							0,000
33	K	783812110	Nátery olejové, omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.	m2	129,775	0,000	0,000
34	K	784447231	Vyhľadanie latexovým tmelom jednonásobné na jemnozrnny podklad na schodisku výšky do 3,80 m	m2	129,775	0,000	0,000
784 - Dokončovacie práce - maľby							0,000
35	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnny podkladov výšky do 3, 80 m	m2	125,055	0,000	0,000
36	K	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnny podklad výšky do 3, 80 m	m2	125,055	0,000	0,000
VP - Práce navyč							0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000