

## VÝKAZ VÝMER

**Stavba:** ZŠ Energetikov 242/39  
**Objekt:** Výmena okien na budove ZŠ

Objednávateľ ZŠ Energetikov Prievidza

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	014	622422521	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -50% štukových	m2		192,060	
2	011	622491401	Fasádny náter BAUMIT NanoporColor	m2		192,060	
3	014	622901119	Začistenie špaliet vonkajších a vnútorných	m		256,194	
4	011	625251231	Kontaktný zateplovací systém hr.40 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2		35,430	
5	011	622464225	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, ryhovaná, hr. 3 mm	m2		35,430	
6	011	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m		98,500	

#### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2		336,105	
8	003	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2		336,105	
9	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2		336,105	
10	011	953995184	BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m		62,400	
11	760	968062350	Vybúranie, odvoz a likvidácia okien dvojitého alebo zdvojených, -0,04700t	m2		193,860	
12	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t		1,186	
13	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t		1,186	
14	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t		24,906	
15	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t		1,186	
16	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t		18,976	
17	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t		1,186	

## VÝKAZ VÝMER

Stavba: ZŠ Energetikov 242/39  
 Objekt: Výmena okien na budove ZŠ

Objednávateľ ZŠ Energetikov Prievidza

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				
18	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t		24,316	
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				
		<b>713</b>	<b>Izolácie tepelné</b>				
19	713	713000034	Odstránenie tepelnej izolácie stien uchytené pribitím, kotvením z vlákniťých materiálov hr. do 10 cm -0,0054t	m2		35,430	
		<b>764</b>	<b>Konštrukcie klampiarske</b>				
20	764	764410530	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m		104,800	
21	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m		104,800	
22	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t		0,034	
		<b>766</b>	<b>Konštrukcie stolárske</b>				
23	760	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m		256,194	
24		76662	Okno plastové 5650x1800, ozn. "a"	ks		7,000	
25		76663	Okno plastové 3750x1800, ozn. "a"	ks		1,000	
26		76664	Okno plastové 6900x2100, interierove žalúzie, ozn. "b"	ks		2,000	
27		76665	Okno plastové 6900x2100 ozn. "b"	ks		6,000	
28	760	766694144	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks		16,000	
29	611	6119000980	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m		98,500	
30	611	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks		32,000	
31	760	766694981	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	m		98,500	
		<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				
32	767	767411811	Demontáž opláštenia so skrytým zámkom -0,0128t	m2		35,430	

**Celkom**